Схема блокировки зданий

Монтажные указания:

1. На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
2. Прокладку групповых сетей общедомового освещения выполнить:
   - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах ф25;
   - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах ф25;
   - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах ф20.

Изм.1 – Изменено расположение светильника на основной площадке лестничной клетки

ООО „Созидание"
В производство работ
06 МАР 2018
должность подпись

ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
06 МАР 2018
сотрудник ТО

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	–	Зам.	02-18		02.18
Разработал		Смирнов			12.17
Проверил		Моисеев			12.17
Н. контр.		Кузьмичев			12.17

МУР54-ПР/2017 – ЭО.ТР.1

Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 54, кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:546

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенным подземным гаражом, встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией на 140 мест, встроенно-пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом. Корпус №1

Секция 3. Трубные разводки.
План 1 этажа. М1:50.

ООО
"Архитектурное бюро "Сэлл Сити"

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N